

Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-01-07-1 Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni kamieniem wapiennym, grubość warstwy 5cm. 300mb x 3,3m x 0,05m = 49,50 m3 ----- Ilość: 49,5 Jedn.: m3
2	KNNR-6-03-09-2 Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 300mb x 3,30m = 990,00m2 ----- Ilość: 990 Jedn.: m2
3	KNNR-6-10-05-7 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem. ----- Ilość: 990 Jedn.: m2
4	KNNR-6-03-09-1 Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 300mb x 3,10m = 930m2 ----- Ilość: 930 Jedn.: m2

Przedmiar

Inwestycja: Wzmocnienie nawierzchni ulicy Pod Wałem w m. Czarże.

Inwestor:

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR