

Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-10-05-6 Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy z płyt żelbetowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie. 276mb x 5,0m = 1380m2 ----- Ilość: 1380 Jedn.: m2
2	KNNR-6-10-05-7 Skropienie asfaltem istniejącej podbudowy z płyt żelbetowych. Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem. 276mb x 5,0m = 1380m2 ----- Ilość: 1380 Jedn.: m2
3	KNNR-6-03-09-2 Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej w ilości 75kg/m2. ----- Ilość: 1380 Jedn.: m2
4	KNNR-6-03-09-1 Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 276mb x 4,80m = 1324,80m2 ----- Ilość: 1324,8 Jedn.: m2

Przedmiar

Inwestycja: Wzmocnienie nawierzchni ul. Jaśminowej w m. Ostromecko Zabasta.

Inwestor:

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR