

Lp.	Opis robót
1	<b>KNNR-6-01-07-1</b> Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni kamieniem wapiennym, grubość warstwy 5cm. 292mb x 3,3m = 963,6m2 ----- Ilość: <b>963,6</b> Jedn.: <b>m2</b>
2	<b>KNNR-6-03-09-2</b> Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. ----- Ilość: <b>963,6</b> Jedn.: <b>m2</b>
3	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem. ----- Ilość: <b>963,6</b> Jedn.: <b>m2</b>
4	<b>KNNR-6-03-09-1</b> Wykonanie warstwy ściernalnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 292mb x 3,10m = 905,2m2 ----- Ilość: <b>905,2</b> Jedn.: <b>m2</b>

# **Przedmiar**

**Inwestycja:** Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej ul.Leśnej w m.Dąbrowa  
Chełmińska.

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**