

Lp.	Opis robót
1	<b>KNNR-6-01-07-1</b> Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni kamieniem wapiennym, grubość warstwy 5cm. 450mb x 3,3m = 1485m <sup>2</sup> ----- Ilość: <b>1485</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
2	<b>KNNR-6-03-09-2</b> Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. ----- Ilość: <b>1485</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
3	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem. ----- Ilość: <b>1485</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
4	<b>KNNR-6-03-09-1</b> Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 450mb x 3,10m = 1395m <sup>2</sup> ----- Ilość: <b>1395</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>

# **Przedmiar**

**Inwestycja:** Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Otowice.

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**