

Przedmiar robót

1	KNNR-6-10-05-4 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej mechanicznie - nawierzchnia drogi i nawierzchnia zjazdu na skrzyżowaniu z drogą gminną. ----- Ilość: 800 Jedn.: m2
2	KNNR-6-10-05-7 Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową - nawierzchnia drogi i nawierzchnia zjazdu na skrzyżowaniu z drogą gminną. ----- Ilość: 800 Jedn.: m2
3	KNNR-6-03-09-2 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - nawierzchnia drogi i nawierzchnia zjazdu na skrzyżowaniu z drogą gminną. ----- Ilość: 800 Jedn.: m2

Przedmiar robót

Inwestycja: Remont nawierzchni drogi gminnej Czarże - Gzin.

Inwestor:

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR