

## Przedmiar robót

<b>1</b>	<b>KNNR-6-10-05-4</b> Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie. 535,0m x 4,8m = 2568,0m <sup>2</sup> ----- Ilość: <b>2568</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
<b>2</b>	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową. ----- Ilość: <b>2568</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
<b>3</b>	<b>KNNR-6-03-09-2</b> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. ----- Ilość: <b>2568</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
<b>4</b>	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Wykonanie zjazdów. Skropienie istniejącej warstwy tłuczniowej emulsją asfaltową. ----- Ilość: <b>12</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
<b>5</b>	<b>KNNR-6-03-09-2</b> Wykonanie zjazdów. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. ----- Ilość: <b>12</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
<b>6</b>	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Łuki zjazdowe. Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową. ----- Ilość: <b>40</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
<b>7</b>	<b>KNNR-6-03-09-2</b> Łuki zjazdowe. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. ----- Ilość: <b>40</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>

# **Przedmiar robót**

**Inwestycja:** Remont nawierzchni drogi gminnej w m.Nowy Dwór.

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**