

## Przedmiar robót

<b>1</b>	<b>KNNR-6-01-07-1</b> Wyprofilowanie podłoża kamieniem wapiennym gr. 5cm. 515,0mb x 3,3m = 1699,5 m2 Ilość: <b>1699,5</b> Jedn.: <b>m2</b>
<b>2</b>	<b>KNNR-6-03-08-1</b> Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Ilość: <b>1699,5</b> Jedn.: <b>m2</b>
<b>3</b>	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową. Ilość: <b>1699,5</b> Jedn.: <b>m2</b>
<b>4</b>	<b>KNNR-6-03-09-1</b> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. 515,0mb x 3,10m = 1596,5m2 Ilość: <b>1596,5</b> Jedn.: <b>m2</b>
<b>5</b>	<b>KNNR-6-01-07-1</b> Łuki zjazdowe. Wyprofilowanie podłoża kamieniem wapiennym gr. 5cm. Ilość: <b>28,6</b> Jedn.: <b>m2</b>
<b>6</b>	<b>KNNR-6-03-08-1</b> Łuki zjazdowe. Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Ilość: <b>28,6</b> Jedn.: <b>m2</b>
<b>7</b>	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Łuki zjazdowe. Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową. Ilość: <b>28,6</b> Jedn.: <b>m2</b>
<b>8</b>	<b>KNNR-6-03-09-1</b> Łuki zjazdowe. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Ilość: <b>28,6</b> Jedn.: <b>m2</b>

# **Przedmiar robót**

**Inwestycja:**

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w m. Wałdowo Królewskie.

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**