

1. Odcinek dwuwarstwowy na podbudowie.

1. Odcinek dwuwarstwowy na podbudowie.	
Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-01-07-1 Wyprofilowanie podłoża kamieniem wapiennym gr. 5cm. 458,0mb x 3,3m = 1.511,40 m2 Ilość: 1511,4 Jedn.: m2
2	KNNR-6-03-08-1 Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Ilość: 1511,4 Jedn.: m2
3	KNNR-6-10-05-7 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową. Ilość: 1511,4 Jedn.: m2
4	KNNR-6-03-09-1 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. 458mb x 3,1m = 1.419,80m2 Ilość: 1419,8 Jedn.: m2

2. Odcinek dwuwarstwowy bez podbudowy.

2. Odcinek dwuwarstwowy bez podbudowy.	
Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-10-05-4 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych , mechanicznie. 175,0m x 3,3m = 577,5m2 Ilość: 577,5 Jedn.: m2
2	KNNR-6-10-05-7 Skropienie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych emulsją asfaltową. Ilość: 577,5 Jedn.: m2
3	KNNR-6-03-08-1 Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Ilość: 577,5 Jedn.: m2
4	KNNR-6-10-05-7 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową. Ilość: 577,5 Jedn.: m2
5	KNNR-6-03-09-1 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. 175m x 3,1m = 542,50m2 Ilość: 542,5 Jedn.: m2

Przedmiar

Inwestycja: Wzmocnienie nawierzchni ulicy Pod Wałem w m. Czarże (II etap).

Inwestor:

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR