

Dąbrowa Chełmińska, 17 sierpnia 2010 r.

Wg. rozdzielnika

Znak sprawy: DR/DO-WK/7/341/10

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko – Skłudzewo na odcinku Ostromecko – Wałdowo Królewskie**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

1. Treść pytania:

Dot. poz. 8 przedmiaru robót – prosimy o określenie zakresu prac jaki zawiera się w tej pozycji (ilość drzew do wycinki, średnice oraz odległości wywozu).

Treść wyjaśnień:

Na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie wycinka drzew nie należy do Wykonawcy robót.

2. Treść pytania:

Czy rozbiórka istniejącego oznakowania będzie po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak to proszę o aktualizację przedmiaru robót z podaniem zakresu tych rozbiórek oraz miejsca wywozu rozbieranego oznakowania pionowego.

Treść wyjaśnień:

Zgodnie z przedmiarem robót nie należy wykonywać rozbiórki istniejącego oznakowania.

3. Treść pytania:

Prosimy o podanie długości okresu gwarancji na przedmiot zamówienia oraz dodatkowo na wykonanie oznakowania poziomego?

Treść wyjaśnień:

Okres gwarancji dla oznakowania poziomego wynosi 2 lata, natomiast na pozostałe roboty 3 lata.

4. Treść pytania:

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych?

Treść wyjaśnień:

Zamawiający potwierdza wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, zgodnie z przedmiarem robót i załączonym projektem organizacji ruchu.

5. Treść pytania:

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej dla pozycji przedmiarowych nr 28 i 29.

Treść wyjaśnień:

W ramach pozycji przedmiarowej nr 28 należy ułożyć dwa kolory kostki tj. czerwony i szary, dzieląc ścieżkę na pół. Natomiast w pozycji nr 29 należy przyjąć kostkę koloru szarego.

6. Treść pytania:

Dot. poz. 47 przedmiaru robót – ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych. Szczegół konstrukcyjny (rys. 3 c) przedstawia element prostokątny wys. 10cm. Typowe elementy ściekowe posiadają przekrój korytkowy wys. 15 cm lub trójkątny wys. 20 cm. Prosimy o podanie rodzaju elementu ściekowego mając na uwadze typowe elementy dostępne na rynku okresowe w KPED.

Treść wyjaśnień:

Ściek należy wykonać zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym.

7. . Treść pytania:

W poz. 47 przedmiaru robót jest umowa o ułożeniu ścieku na ławie betonowej o przekroju $0,075m^2$. Szczegół konstrukcyjny na ściek (opisany jako B2) przedstawia inny przekrój ($0,045m^2$). Proszę o wyjaśnienia i korektę przedmiaru lub szczegółów konstrukcyjnych.

Treść wyjaśnień:

W poz. 47 należy ująć wykonanie ławy o przekroju $0,045m^2$. Poprawiono w przedmiarze robót.

8. Treść pytania:

Przekrój normalny nr 17 wskazuje ułożenie ścieku wzdłuż krawężnika od strony wewnętrznej drogi natomiast szczegół konstrukcyjny B2 przewiduje ułożenie ścieku od strony pobocza (na zewnątrz krawężnika). Prosimy o wyjaśnienia.

Treść wyjaśnień:

Ściek należy ułożyć od wewnętrznej strony jezdni. Szczegół konstrukcyjny został skorygowany.

9. Treść pytania:

Poz. 31 przedmiaru robót przewiduje umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi $60x40x10cm$, natomiast SWIORB D-06.01.01 w p.2 materiały podaje darninę, ziemię urodzajną, nasiona traw, brukowiec, prefabrykaty (korytko krakowskie, elementy GARY). Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania wg poz. 31 lub zmianę ST D-06.01.01.

Treść wyjaśnień:

Umocnienie skarp należy wykonać z płyt betonowych ażurowych. Skorygowano specyfikację techniczną.

10. Treść pytania:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne, obecnie załączone nie obejmują całego zakresu.

Treść wyjaśnień:

Przekroje poprzeczne zostały załączone.

11. Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie czy rowy odparowujące mają być humusowane o obsiane trawą? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję humusowania skarp z obsianiem z podaniem ilości.

Treść wyjaśnień:

Humusowanie i obsianie rowów nie należy do zakresu robót.

12. Treść pytania:

Przekrój normalny 1, 2, 3, 4 wskazują na wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm. Proszę o wyjaśnienie czy w-wę odsączającą należy wykonać a jeżeli tak to proszę uzupełnić przedmiar robót o tę pozycję.

Treść wyjaśnień:

Ścieżkę rowerową należy układać bez wykonania warstwy odsączającej. Skorygowano przekrój normalny 1, 2, 3, 4.

13. Treść pytania:

Przekrój konstrukcyjny B1 i B2 zakłada ustawienie obrzeża betonowego na ławie żwirowej gr. 3cm natomiast przedmiar zakłada podsypkę z piasku gr. 5cm. Proszę o wyjaśnienia.

Treść wyjaśnień:

Obrzeże betonowe należy ustawiać na podsypce z piasku gr. 5 cm. Skorygowano szczegóły konstrukcyjne.

14. Treść pytania:

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej przekroju normalnego oraz szczegółów konstrukcyjnych przez zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm oraz zjazdów publicznych z tłucznia betonowego.

Treść wyjaśnień:

Załączono przekroje normalne i szczegóły.

15. Treść pytania:

Wg kosztorysu poz. 33. należy przymocować tablice znaków drogowych w ilości 227. Wnosimy o załączenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu organizacji ruchu oraz załączenie wykazu znaków pionowych.

Treść wyjaśnień:

Załączono kompletny projekt organizacji ruchu wraz z zestawieniem znaków.

16. Treść pytania:

Czy Zamawiający potwierdza, iż na odcinku leśnym - od początku przebudowy do m. Wałdowo Królewskie (od km 0 +0,08 do km 3+ 422) wycinka drzew nie należy do Wykonawcy robót?

Treść wyjaśnień:

Zamawiający potwierdza, iż na odcinku leśnym wycinka drzew nie należy do Wykonawcy robót.

17. Treść pytania:

Proszę o szczegóły konstrukcyjne wykonania progów zwalniających.

Treść wyjaśnień:

Progi zwalniające należy wykonać z gotowych elementów listwowych. Załączono szczegół progów zwalniającego listwowego.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadanie pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko – Skłudzewo na odcinku Ostromecko – Wałdowo Królewskie**”.

WÓJT

Zbigniew Łuczak

Załączniki (na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl):

1. Projekt organizacji ruchu
2. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne
3. Przekroje poprzeczne
4. Specyfikacja techniczna D-06.01.01
5. Przedmiar robót

Otrzymują:

1. wg. rozdzielnika;
2. www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;
3. a/a.