

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Place zabaw w Gzinie i w Czemlewie

Obiekt : Place zabaw w Gzinie i w Czemlewie

Adres : Gzin gm Dąbrowa Chełmińska, Czemlewo gm. Dąbrowa Chełmińska

Place zabaw w Gzinie i w Czemlewie

Investor : Gmina Dąbrowa Chełmińska
86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21

Opracował: Jan Kłet

Place zabaw w Gzinie i w Czemplowie
Budowa : Place zabaw w Gzinie i w Czemplowie
Obiekt : Place zabaw w Gzinie i w Czemplowie
Adres : Gzin gm. Dąbrowa Chelmińska, Czemplowo gm. Dąbrowa Chelmińska

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A. Plac zabaw w Gzinie			
1.	KNR 221-0112-01-00 MBGPIK Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : niezadrzewionym	432,000	m2
2.	KNR 221-0112-03-00 MBGPIK Wygrabianie oraz zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów.	432,000	m2
3.	KNR 401-0101-09-00 WACETOB Warszawa Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	432,000	m2
4.	KNR 221-0202-01-00 MBGPIK Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.III : niezadarnionym	432,000	m2
5.	KNR 202-1804-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i średnicy rur 70 mm	85,000	m
6.	KNR 225-0316-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie furtki wejściowej ze słupkami z rur: furka z siatki w ramie (poz. przez analogię)	1,500	m2
7.	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm	48,000	m2
8.	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	48,000	m2
9.	KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność =7	336,000	m2
10.	KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	48,000	m2
11.	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV	64,000	m
12.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	64,000	m
13.	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III	384,000	m2
14.	anal. własna Montaż huśtawki na sprężynie - kogut, konik, motor po jednej sztuce	3,000	szt
15.	anal. własna Montaż zjeżdżalni głębokiej z wieżą krzyżakową (jako wejście na zjeżdżalnię)	1,000	szt
16.	anal. własna Montaż piaskownicy z desek - 330*330 cm z wypełnieniem piaskiem	1,000	szt
17.	anal. własna Montaż huśtawki ważki	2,000	szt
18.	anal. własna Montaż pomostu wiszącego z 2 trapami - długość z trapami = 620 cm	1,000	szt
19.	anal. własna Montaż huśtawek wachadlowych podwójnych - konstrukcja drewniana - o wymiarach = 400*250 cm	1,000	szt
20.	anal. własna Montaż ławek parkowych drewnianych z oparciem	2,000	szt
21.	Montaż tablicy informacyjnej	1,000	
B. Plac zabaw w Czemplowie			
22.	KNR 221-0112-01-00 MBGPIK Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : niezadrzewionym	627,000	m2
23.	KNR 221-0112-03-00 MBGPIK Wygrabianie oraz zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów.	627,000	m2
24.	KNR 401-0101-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm, w gruncie: kat. III	627,000	m2

Plac zabaw w Gzinie i w Czemlewie
B. Plac zabaw w Czemlewie

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
25.	KNR 401-0101-09-00 IGM Warszawa Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	627,000	m2
26.	KNR 225-0307-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie	30,000	m2
27.	KNR 202-1804-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i średnicy rur 70 mm	105,000	m
28.	KNR 225-0316-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie furtki wejściowej ze słupkami z rur: furtka z siatki w ramie (poz. przez analogię)	1,500	m2
29.	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm	48,000	m2
30.	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	60,000	m2
31.	KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność =7	420,000	m2
32.	KNR 011-0320-01-00 IGM Warszawa Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, układane z kostki betonowej typu: 40	0,600	100 m2
33.	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV	64,000	m
34.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	48,000	m
35.	KNR 221-0323-02-20 MBGPIK Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów o średnicy i głębokości : 0,7 m	15,000	szt
36.	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III 627 m2 - 60,0 m2 = 567 m2	567,000	m2
37.	anal. własna Montaż huśtawki na sprężynie - kogut, konik, motor po jednej sztuce	3,000	szt
38.	anal. własna Montaż zjeżdżalni głębokiej z wieżą krzyżakową (jako wejście na zjeżdżalnię)	1,000	szt
39.	anal. własna Montaż piaskownicy z desek - 330*330 cm z wypełnieniem piaskiem	1,000	szt
40.	anal. własna Montaż huśtawki ważki	2,000	szt
41.	anal. własna Montaż pomostu wiszącego z 2 trapami - długość z trapami = 620 cm	1,000	szt
42.	anal. własna Montaż huśtawek wachdlowych podwójnych - konstrukcja drewniana - o wymiarach = 400*250 cm	1,000	szt
43.	anal. własna Montaż ławek parkowych drewnianych z oparciem	2,000	szt
44.	anal. własna Montaż tablicy informacyjnej	1,000	