

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Kod CPV: 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych

Inwestor : Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21

Opracował : Jan Klet

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Część utwardzona			
1.	KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa Rozebranie opaski z betonu przy budynku świetlicy	5,700	m3
2.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężnika betonowego	29,000	m
3.	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości placu w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	1 080,000	m2
4.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości pieszojezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - do 35 cm - dodatek za każde 5 cm	1 080,000	m2
5.	KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa Rowki pod ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV	72,000	m
6.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	4,500	m3
7.	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	101,000	m
8.	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1 080,000	m2
9.	KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	1 080,000	m2
10.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	1 080,000	m2
11.	wycena wł. Odwodnienie liniowe o średnicy nominalnej 150 mm ułożony na ławie betonowej z rusztem szczelinowym	38,000	mb
12.	wycena wł. Podłączenie odwodniwnia liniowego do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej i wyremontowanie istniejącej studzienki z wykonaniem pokrywy z włazem drogowym	1,000	kpl
b. Pozostały teren PLACU			
13.	KNR 221-0101-04-00 MBGPiK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : do 1,0 km	3,000	m3
14.	KNR 221-0101-05-00 MBGPiK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km	3,000	m3
15.	KNR 221-0217-01-00 MBGPiK Wyrównniw powierzchni terenu z nierówności - ręcznie	15,000	m3
16.	KNR 221-0216-02-00 MBGPiK Ręczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych z wykonaniem siewu traw	82,000	10 m2
17.	KNR 221-0218-02-00 MBGPiK Miejscowe rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem ręcznym z transportem taczkami	30,000	m3
18.	KNR 201-0211-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przywiezienie ziemi urodzajnej	30,000	m3
19.	wycena wł Montaż ławek parkowych	2,000	szt
20.	wycena wł Dostawa koszy na śmieci	3,000	szt