

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.13.2012

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

1. W projekcie oraz przedmiarze podano studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 gł. 3m oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 h=2m (odpowietrzające, czyszczakowe). Natomiast w opisie podano, iż należy studnie wykonać z kręgów żelbetowych. Proszę o uściślenie.
2. Proszę o zamieszczenie projektu studni odpowietrzającej.
3. Proszę o podanie wysokości podnoszenia oraz wydajności pomp, gdyż jest to niezbędne do wyceny tłoczni.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Studnie należy wykonać z kręgów żelbetowych – beton B45, W8 o nasiąkliwości poniżej 4% w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, (powyżej dna kanału) studnie wykonać z prefabrykowaną kintą betonową wyłożoną wkładką PP, PE.
2. Projekt studni odpowietrzającej znajduje się na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl w formie elektronicznej jako załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Dla tłoczni P2:
Wydajność pompy (wg kryterium $Q_p > Q_{hmax}$) – 38,00 m³/h.
Wysokość podnoszenia pomp: $H_{dg} + H_{pm} + \max \sum H_{man}$ – 12,33 mSW.
Dla tłoczni P4:
Wydajność pompy (wg kryterium $Q_p > Q_{hmax}$ oraz $v \geq 0,8$ m/sek.): - 45,00 m³/h.
Wysokość podnoszenia pomp: $H_{dg} + H_{pm} + \max \sum H_{man}$ – 12,79 mSW.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI