

Plac zabaw w Nowym Dworze

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>a. Zagospodarowanie terenu</b>			
1.	KNR 221-0112-01-00 MBGPIK Koszenie chwastów i jednoročných samosiewów na terenie : niezadrzewionym	567,000	m2
2.	KNR 221-0112-03-00 MBGPIK Wyrabianie oraz zebranie w stopy chwastów i jednoročných samosiewów.	567,000	m2
3.	KNR 401-0101-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie terenu z grubszą, ze ścięciem wypukłości do 30 cm, w gruncie: kat. III	567,000	m2
4.	KNR 401-0101-09-00 IGM Warszawa Planowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	400,000	m2
5.	KNR 202-1804-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i średnicy rur 70 mm	98,500	m
6.	KNR 225-0316-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie furtki wejściowej ze słupkami z rur: furtka z siatki w ramie (poz. przez analogię)	1,500	m2
7.	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryta pod płytek i chodnik, o głębokości: 20 cm	42,000	m2
8.	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	42,000	m2
9.	KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność =7	294,000	m2
10.	KNR 011-0320-01-00 IGM Warszawa Chodniki z kostki betonowej gr.60 mm na podsypce piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem,	0,420	100 m2
11.	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm	32,000	m
12.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin piaskiem	32,000	m
13.	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III 567 - 42 - 9 = 516 m2	516,000	m2
<b>b. Montaż urządzeń</b>			
14.	katalog Novum Montaż huśtawki na sprężynie	2,000	szt
15.	katalog Novum Montaż huśtawki na sprężynie	1,000	
16.	katalog Novum Montaż zjeżdżalni głębokiej z trapami jako wejście na zjeżdżalnię	1,000	szt
17.	katalog Novum Montaż piaskownicy z desek - 300*300 cm z wypełnieniem piaskiem	1,000	szt
18.	katalog Novum Montaż huśtawki wałki	2,000	szt
19.	katalog Novum Montaż pomostu wiszącego z 2 trapami	1,000	szt
20.	katalog Novum Montaż huśtawek wachadlowych podwójnych - konstrukcja drewniana	1,000	szt
21.	katalog Novum Montaż ławek parkowych drewnianych z oparciem	3,000	szt
22.	katalog Novum Montaż tablicy informacyjnej o wymiarach min. 60x80 cm	1,000	szt
23.	katalog Novum Montaż koszy na śmieci	2,000	szt