

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 91406-2013 z dnia 2013-03-06 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Chełmińska

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska IV etap Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - wodociągu z przyłączami, - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z...

Termin składania ofert: 2013-03-22

Dąbrowa Chełmińska: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska IV etap

Numer ogłoszenia: 198134 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91406 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3816-005, faks 052 3816-290.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska IV etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska IV etap Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - wodociągu z przyłączami, - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznia P6-4, - kanalizacji deszczowej. w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ, uzgodnieniami, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zestawieniem przyłączy wodociągowych. Długości poszczególnych sieci wynikają z projektu budowlanego i wykonawczego. Szczegółowy zakres do wykonania jest zawarty w projekcie budowlanym - faktyczny zakres do wykonania. Przy wycenie należy uwzględnić przełączenie do w/w wodociągu istniejącego przyłącza wodociągowego do posesji nr 58 przy ul. Bydgoskiej. Przyłącze jest zlokalizowane koło projektowanego przyłącza kanalizacyjnego/ przyłącze wodociągowe nie jest ukazane w projekcie). W razie wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych dokumentacji projektowej, pierwszeństwo ma dokumentacja stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Należy wykonać również linie kablowe - zalicznikowe - do przepompowni P6-4. Z uwagi na planowane kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej, studnie połączeniowe należy wykonać łącznie ze wszystkimi wejściami i wyjściami wraz z przejściami szczelnymi. Przyszłościowe wloty i wyloty należy zakorkować. Po wykonaniu wodociągu, należy wyłączyć z eksploatacji odpowiedni odcinek istniejącego czynnego wodociągu wraz z przyłączami, zapewniając w maksymalnym stopniu ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Należy przed rozpoczęciem robót wodociągowych wystąpić do SANEPIDu o ocenę higieniczną dotyczącą materiałów i wyrobów użytych do dystrybucji wody, oraz po wykonaniu wodociągu przedstawić stosowne badania wody. Przed rozpoczęciem robót należy również uzgodnić ostateczną lokalizację każdego przyłącza i udokumentować je. Również po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania od właścicieli posesji oświadczeń, iż prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami, prawidłowo, a teren został w należyty sposób odtworzony i uporządkowany. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić konieczność zapewnienia ciągłości w dostawach wody z istniejącego wodociągu do czasu uruchomienia nowo wybudowanego wodociągu wraz z przyłączami. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia awarii infrastruktury na swój koszt w obrębie wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które są załącznikiem do dokumentacji projektowej. Do wyceny oraz podczas wykonywania robót trzeba uwzględnić opinie oraz uzgodnienia określonych organów, w tym, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Należy uwzględnić przy odtwarzaniu dróg gruntowych odpowiednie wyprofilowanie mające na celu odprowadzenie wód z powierzchni drogi. Po wykonaniu robót montażowych przy zasypywaniu wykopów istnieje obowiązek wykonania badań zagęszczenia gruntu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w tych badaniach. Odpowiednie urządzenie do pomiaru stopnia zagęszczenia gruntu ma obowiązek dostarczyć Wykonawca. Należy w kalkulować w cenę oferty nadzory specjalistyczne, w tym stały nadzór archeologiczny. Wykonawca musi zgłosić rozpoczęcie robót gestorom sieci oraz instytucjom w zakresie wynikającym z uzgodnień załączonych w dokumentacji projektowej. Kosztem i obowiązkiem wykonawcy jest przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego tłoczni ścieków z opracowaniem sprawozdania z rozruchu oraz instrukcji eksploatacji oraz konserwacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiar próby szczelności przewodów tłocznych rejestratorem elektronicznym. Do dokumentów odbiorowych należy dostarczyć również dokumenty (w tym w wersji elektronicznej) potwierdzające dokonanie przeglądu kanałów grawitacyjnych kamerą CTV. Podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Uzgodnienia poszczególnych organów są częścią projektu budowlanego i są wiążące dla Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż udostępnione przedmiary mają charakter pomocniczy, a rozliczenie z wykonawcą będzie się odbywało ryczałtowo. CPV: 45.23.11.00-6, 45.23.24.10-9 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3305472,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 1672799,99
- Oferta z najniższą ceną: 1672799,99 / Oferta z najwyższą ceną: 3606693,78
- Waluta: PLN.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 21-05-2013

WÓJT GMINY

RADOSŁAW CIECHACKI