

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.7.2020

Postępowanie przetargowe pn. Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

W projekcie budowlanym w części 1 – projekt zagospodarowania terenu – w punkcie 2 jest napisane, że w ramach opracowania branży drogowej planuje się przebudowę około 0,93 km istniejących dróg gminnych. W przedmiarze w pozycji 1 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wynosi 0,95 km. Prosimy o jednoznaczne podanie długości przebudowywanego odcinka.

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z przedmiotem robót należy przyjąć wartość 0,95 km w pozycji odtworzenia trasy i punktów wysokościowych.

Pytanie 2

W projekcie budowlanym w części 1 – projekt zagospodarowania terenu – w punkcie 6.2 jest napisane, że zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej z fazą typu kość. W przedmiarze w pozycji nr 21 oraz 25 jezdni z kostki ma być z kostki betonowej z fazą typu kość koloru szarego. Prosimy o sprecyzowanie koloru kostki betonowej na jezdni.

Odpowiedź na pytanie 2

Na jezdni z kostki betonowej dopuszcza się kolor szary, typ kość.

Pytanie 3

W projekcie budowlanym w części 1 – projekt zagospodarowania terenu – w punkcie 10 jest napisane, że należy wykonać rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją oraz roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem odwodnienia nawierzchni. W przedmiarze brakuje takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne poprawienie kosztorysu.

Odpowiedź na pytanie 3

Rozbiórka ogrodzenia /mowa tutaj o cofnięciu ogrodzenia przy posesji nr 31, dz. 200/22, na długości ca 20m/ nie została ujęta w kosztorysie. Leży to w gestii właściciela nieruchomości.

Pytanie 4

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź na pytanie 4

Nie opracowywaliśmy tabeli robót ziemnych dla zadania, gdyż zaprojektowana niweleta jezdni praktycznie pokrywa się z istniejącą. Jako roboty ziemne zakłada się głębokość wykopów potrzebnych dla danej konstrukcji.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie czyje są materiały z rozbiórki oraz ewentualne podanie lokalizacji wywozu materiałów z rozbiórek.

Odpowiedź na pytanie 5

Materiały z rozbiórki będą własnością Wykonawcy i to on będzie odpowiedzialny za wywóz i utylizację.

Pytanie 6

Czy na warstwę podbudowy można zastosować gruz betonowy.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wyraża zgodę na sortowany gruz betonowy o frakcji 0-31,5 mm.

Pytanie 7

W przedmiarze w pozycji 50 – wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu – jest podana ilość 0,00 m³. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać nasypów.

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, w ramach zadania nie zakłada się wykonywania nasypów budowlanych.

Pytanie 8

Na stronie została zamieszczona dokumentacja Stałej Organizacji Ruchu. Brakuje takich pozycji w przedmiarze (oznakowanie pionowe i poziome). Prosimy o wyjaśnienie czy przetarg obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, jeżeli tak to prosimy o poprawienie przedmiaru. Jeżeli należy wykonać oznakowanie prosimy o załączenie SST oraz podanie gwarancji jaką należy udzielić na oznakowanie poziome.

Odpowiedź na pytanie 8

Wykonanie stałej organizacji ruchu przewidziane jest w tym zadaniu. Przedmiar został określony w Projekcie stałej organizacji ruchu, STWiOR została dołączona do dokumentacji.

Pytanie 9

W przedmiarze w pozycji 55 został błędnie przywołany numer SST. Prosimy o poprawienie numeru SST dla wykonania trawników.

Odpowiedź na pytanie 9

Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wykonania trawników to D-09.01.02_ZIELEŃ DROGOWA.

Pytanie 10

W przedmiarze w pozycji 19 „warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C/1,5/2 ≤ 4,0 MPa gr. 20 cm” oraz w pozycji 23 „warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% oraz k10 ≥ 8m/dobę, gr. 15 cm” jednostka obmiaru jest w m³. Według Wykonawcy podana ilość wskazuje na m². Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 10

Wkradł się tutaj czeski błąd, oczywista omyłka pisarska. Przedmiar to m², tak też były zakładane dla szacunkowych kosztów.

Pytanie 11

Ze SIWZ i wzoru umowy wynika, że wypłata wynagrodzenia nastąpi w tranach płatnych na podstawie faktur Vat wystawionych po zrealizowaniu określonego elementu prac z zastrzeżeniem limitu fakturowania zrealizowanych prac tj. do 30.11.2020 r. i kolejnego fakturowania, lecz nie szybciej niż

od 01.02.2021. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności z umowy na rzecz banku, udzielającego Wykonawcy kredytu celowego na realizację przedmiotu umowy, która stanowić będzie zabezpieczenie tego kredytu?

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania włązy żeliwno-betonowe?

Odpowiedź na pytanie 12

Tak.

Pytanie 13

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej związanej z budową przepompowni ścieków (automatyka).

Odpowiedź na pytanie 13

Automatykę dostarcza producent przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie branży sanitarnej.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zwęzek na zwieńczenie studni betonowych?

Odpowiedź na pytanie 14

Tak.

Pytanie 15

Czy Zamawiający będzie pobierał opłat za zajęcie pasa ruchu i zrzut wody gruntowej?

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa ruchu lecz nie będzie pobierał opłata za zrzut wody gruntowej.

Pytanie 16

Czy obszar zadania jest objęty ochroną archeologiczną ?

Odpowiedź na pytanie 16

Nie.

Pytanie 17

Kto ponosi opłaty obsługi archeologicznej w przypadku napotkania (wykopania) przedmiotów historycznych?

Odpowiedź na pytanie 17

Wykonawca.

Pytanie 18

Czy obszar zadania jest objęty ochroną saperską?

Odpowiedź na pytanie 18

Nie.

Pytanie 19

Czyją własnością będą drzewa z wycinki?

Odpowiedź na pytanie 19

Wykonawcy.

Pytanie 20

Proszę o podanie czasu pielęgnacji drzew i zieleni?

Odpowiedź na pytanie 20

Na czas prowadzenia robót.

Pytanie 21

W związku z pandemią i problemem z uzyskaniem ofert proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wskaże miejsce odwozu materiału pochodzącego z rozebrania/wykopania istniejących nawierzchni jezdni i planuje przechować go do ponownego wbudowania czy miejsce odwozu i utylizacja pozostają po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 22

Materiały z rozbiórki będą własnością Wykonawcy i to on będzie odpowiedzialny za wywóz i utylizację.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kruszywa 0/31,5 pochodzącego ze skał osadowych?

Odpowiedź na pytanie 23

Tak.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego drogi? Jeśli tak to gdzie?

Odpowiedź na pytanie 24

Nie.

Pytanie 25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wpustów krawężnikowo-jezdniowych?

Odpowiedź na pytanie 25

Tak.

Pytanie 26

Proszę o wskazanie miejsca zrzutu wody z odwodnienia.

Odpowiedź na pytanie 26

Zgodnie z punktem 5.2.1 STWIOR branży sanitarnej:
Odbiornikiem wód będzie wykonana kanalizacja deszczowa w ul. Bazowej. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów, przed zrzuceniem do kanalizacji, należy przeprowadzić przez osadnik piasku wykonany jako studnia z kręgów betonowych dn1200mm.

Pytanie 27

Czy Zamawiający udostępni projekt zagospodarowania terenu przepompowni wód deszczowych?

Odpowiedź na pytanie 27

Zagospodarowanie jest w PB. Nic ponad to nie zakładamy.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI